

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации
Слободского района



А.И. Костылев

« » 2024 г.
М.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП ЖКХ «Запад»
М.В. Слудников
2024 г.



СОГЛАСОВАНО:
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Кировской области в Слободском районе



С.А. Цеглаков


«25» 2024 г.
М.п.

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованной системы
холодного водоснабжения сетей в населенном пункте в населенном пункте Сунцовы от скважины № 2493 в соответствии с установленными
требованиями на период 2024-2030 г.г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Показатели качества, мг/л		Требования СанПиН 1.2.3685-21, мг/л	Стоимость мероприятия, тыс.руб./год (в ценах 2023г)	Источник финансирования
			до мероприятия	после мероприятия			
1	2	3	4	5.	6	7	8
1	Контроль качества воды из скважины и в системе водоснабжения в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды в том числе по показателю бор по сезонам года (весенний, летний, осенний, зимний), анализ результатов исследований химического состава воды водозабора для определения технологии водоподготовки	2024-2028				70	МУП ЖКХ «Запад»

2	Обследование сетей водоснабжения с целью оценки технического состояния водозаборов, водопроводных сооружений для разработки инвестиционной программы	2025-2026					Администрация Слободского района, МУП ЖКХ «Запад»
3	Проведение замены насосного оборудования на действующей скважине № 2497 , соответствующей производительности	2027-2030	Бор – 3,5; Молибден-0,55	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07	200	МУП ЖКХ «Запад»
9	Разработка инвестиционной программы в соответствии техническим заданием по приведению качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения д. Сунцовы Слободского района в соответствие с установленными требованиями	2027-2028	Бор – 3,5; Молибден-0,55	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07		Администрация Слободского района, МУП ЖКХ «Запад»
10	Разработка проектной документации по реконструкции/ модернизации системы холодного водоснабжения д. Сунцовы, включающую установку оборудования водоподготовки (блока коррекции) для снижения уровня общей минерализации	2028-2029				В соответствии со сметой на выполнение работ	Администрация Слободского района, МУП ЖКХ «Запад»
11	Проведение реконструкции/ модернизации системы холодного водоснабжения д. Сунцовы, включающую установку оборудования водоподготовки (блока коррекции) для снижения уровней бора, фторидов	2029-2030	Бор – 3,5; Молибден-0,55	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07	В соответствии со сметой на выполнение работ	МУП ЖКХ «Запад», подрядная организация
	Отработка технологического режима по водоподготовке, оценка эффективности по результатам лабораторных исследований	2030	Бор – 3,5; Молибден-0,55	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07	Бор – не более 0,5 Молибден-не более 0,07	250	МУП ЖКХ «Запад»
	Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Шиховского с/п, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов	2024-2030 (1 раз в год)					МУП ЖКХ «Запад»

Директор МУП ЖКХ «Запад»



М.В. Слудников